Arbejdsmiljø - Hvem gør hvad, hvornår?

Ajourføring skal være afpasset projektfasens detaljeringsgrad.

(+) Alt efter, hvornår leveringen finder sted, skal alle de førliggende punkter være afklaret.

Hvem skal levere? **Ansvarlig** **(medansvarlig)** ↘									
Hvornår skal det leveres? →	Idéoplæg	Byggeprogram	Dispositions-forslag	Projektforslag	Myndigheds-projekt	Udbuds-projektfasen	Udførelses-projektfasen	Udførelsen	Lige før / ved / efter aflevering
	Første leveringsfase (Aftaleseddel 0)								
		Mellemste leveringsfase (Aftaleseddel 1)							
Hvad skal leveres? ↓			Sidste leveringsfase (Aftaleseddel 2)						
CV på Arbejdsmiljø-koordinator (P)	Rådgiver (BYGST)								
Udpeget Arbejdsmiljø-koordinator (P)		BYGST (Rådgiver)	+	+	+	+	+		
Afholdelse af Planlægnings-møde (referater). Skal ses i tidsplanen.		Projekterings-leder (AMK (P))	+	+					
Arbejdsmiljøscreening og Risikovurdering	Rådgiver (BYGST)	Projekterings-leder (AMK (P))	+	+	+	+	+	Byggeleder (AMK (B))	
Deffinere målsætninger for arbejdsmiljøet		BYGST (AMK (P))	+	+				Byggeleder (AMK (B))	
Gennemførte og planlagte forundersøgelser		Projekterings-leder (AMK (P))	+	+	+	+	+		
Arbejdsmiljøjournal		Projekterings-leder (AMK (P))	+	+	+	+	+	Byggeleder (AMK (B))	+
Projekteringstidsplan og udførelsestidsplan			Projekterings-leder (AMK (P))	+	+				
Udførelsestidsplan (Udbudstidsplan)						+	+	Byggeleder (AMK (B))	
Vurdering af byggepladsens størrelse			Projekterings-leder (AMK (P))	+					
Byggepladsplan						Projekterings-leder (AMK (P))	Projekterings-leder (AMK (P))	Byggeleder (AMK (B))	
Nød- og beredskabsplan					Projekterings-leder (AMK (P))	+	+	AMK (B)	
Evakueringsplaner for udførelsesperioden						Projekterings-leder (AMK (P))	+	AMK (B)	
PSS + bilag					AMK (P) (Projekterings-leder)	+	+	AMK (B)	
Udpeget Arbejdsmiljø-koordinator (B)						BYGST (Projekterings-leder)	BYGST (Projekterings-leder)		
Bygherrens standard for rapportering af ulykker	Projekterings-leder (BYGST)	Projekterings-leder (BYGST)				Projekterings-leder (AMK (P))	+	AMK (B) (Byggeleder)	
Overdragelsesmøde mellem AMK (P) og AMK (B)								BYGST (AMK (B))	
Anmeldelse af byggepladsen							Byggeleder (AMK (B))	+	
Afholdelse af opstartsmøder, sikkerhedsintroduktions-kurser og sikkerhedsmøder inkl. runderinger								AMK (B)	
Arbejdsmiljørelateret byggepladsbesøg								BYGST (Specialist)	
Afholdelse af efterevalueringsmøde									AMK (B) (BYGST)